



CITTA' di CEPAGATTI

PROVINCIA DI PESCARA

Via Raffaele D'Ortenzio 4 – cap. 65012 - P.Iva 00221110687 - tel.085/97401 - fax 085/974100

Servizio 5° Manutenzioni – Patrimonio - Ambiente - Cimiteri - Lavori Pubblici - Opere Pubbliche - Protezione Civile

Oggetto: Somma Urgenza per sistemazione Fontana Vecchia e griglia stradale su incrocio Via Piano Molino – Via Val di Nora

PERIZIA GIUSTIFICATIVA

(Art. 163 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.)

L'anno duemilaventuno (2021), il giorno sette (7), del mese di maggio, il sottoscritto Geom. Pasquale De Aneglis, in servizio presso il Comune di Cepagatti (PE) nel settore Servizio 5°, ha certificato la necessità di procedere con lavori in somma urgenza per le ragioni e con le modalità di seguito descritte mediante redazione di Verbale di Somma Urgenza prot. 9660 del 29/04/2020.

1. NECESSITA E MOTIVAZIONI DI PROVVEDERE IN SOMMA URGENZA

Gli immobili soggetti di intervento sono:

- a) la fontana pubblica denominata "Fontana Vecchia" e il tratto di strada omonimo che porta alla fontana stessa;
- b) la griglia stradale con il relativo canale di drenaggio realizzata nell'incrocio Via Piano Molino con Via Val di Nora.

A seguito di sopralluoghi, come da *Verbale di Somma Urgenza*, che si richiama ed è parte integrante della presente perizia, si prende atto dello stato dei luoghi e della situazione di fatto e si ritiene indispensabile intervenire con immediatezza, per ripristinare le condizioni di sicurezza delle aree, ponendo quindi in essere le azioni necessarie al fine di rimuovere la situazione di pericolo.

Le opere stabilite con l'impresa intervenuta per il ripristino della pubblica incolumità, sono le seguenti:

- al punto "a": ripristino della condotta interrata con lavori di scavo e successivo rinterro, sostituzione della tubazione esistente, posa in opera di pozzetto con griglia alla base della fontana per favorire l'ingresso dell'acqua in tubazione ed ogni altro onere necessario per il ripristino ottimale dei luoghi;
- riprofilatura della cunetta e degli argini del fossato, previa rimozione delle erbacce lungo la cunetta stradale compreso la realizzazione dell'invito di scolo a bordo strada e pulitura del tombino ;
- al punto "b": sostituzione della griglia stradale carrabile previa demolizione e ripristino del cls a tenuta.

2. CONCLUSIONI D'INTERVENTO

Per quanto sopra esposto, tenuto conto di quanto previsto:

- nell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 per cui "per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta";

- nell'art. 163, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 per cui è prevista l'esecuzione di interventi in condizioni di somma urgenza, mediante affidamento in forma diretta ad uno o più operatori economici individuati dal Responsabile del Procedimento;

e sussistendo le condizioni di cui alla precitata disposizioni normative, tali quindi da non consentire l'attesa delle tempistiche connesse all'avvio delle ordinarie procedure di affidamento, si ritiene necessario disporre la messa in opera delle lavorazioni.

Per questo motivo si è individuata come idonea allo scopo, l'impresa MIANI S.r.l. - P.IVA. 01667430688, che sentita per le vie brevi ha dato la propria disponibilità ad intraprendere le opere sopra descritte in tempi celeri.

Con l'Ordine di Servizio prot. 6959 del 29/04/2021, si è conferito formale incarico all'impresa sopra citata di eseguire i lavori, come sopra descritti, per l'ammontare stimato sommario e sintetico, in via provvisoria, per lavori a corpo, di € 4.000,00 (Euro quattromila/00) oltre IVA di legge, con riserva di redigere la perizia, ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. delle lavorazioni e dei materiali impiegati sulla base di prezzi definiti dal Prezziario Regionale Abruzzo, ridotti del 20 per cento.

Pertanto, sulla base di quanto esposto, si redige il quadro economico, a seguito della redazione della perizia giustificativa:

Somma Urgenza per sistemazione Fontana Vecchia e griglia stradale su incrocio Via Piano Molino – Via Val di Nora	
QUADRO ECONOMICO - art. 16 D.P.R. 207/2010	
Totale lavori a misura	
Oneri lavorazioni di messa in sicurezza	€ 4.651,63
Costi della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 150,66


Totale lavori a misura	€ 4.802,29
Ribasso art. 163 del D.Lgs 50/2016 del 20% su lavorazioni	€ - 930,33

Totale lavorazioni al netto di ribasso ed Iva	€ 3.871,96
Iva 22%	€ 851,83

Totale	€ 4.723,79

MIANI s.r.l.
Movimento terra - Lavori edili stradali
Via Abruzzo, 39 - Tel. 085.9771207
65010 VILLANOVA DI CEPAGATTI (PE)
Partita IVA 01667430688

Il Tecnico
Geom. Pasquale De Angelis



COMUNE DI CEPAGATTI
Provincia di Pescara

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Lavori di somma Urgenza

COMMITTENTE: Comune di Cepagatti - Settore Servizio 5°

Data, 07/05/2021

IL TECNICO



MIANI s.r.l.

Movimento terra - Lavori edili stradali
Via Abruzzo, 39 - Tel. 085.9771207
65010 VILLANOVA DI CEPAGATTI (PE)
Partita IVA 01667430688

Num Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
1 10.005.032.a	Bobcat Pulizia zanella stradale in via Fontana Vecchia					8,00		
	SOMMANO ora					8,00	31,67	253,36
2 01.005.005.b	Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello Pulitura zanella: operatore mezzo Bobcat Fontana Vecchia: operatore mezzo Escavatore bobcat					8,00 8,00		
	SOMMANO ora					16,00	26,84	429,44
3 10.005.032.b	Escavatore bobcat Fontana Vecchia: scavo di piccola quantità in area ristretta, successivo reinterro e sistemazione della livelletta del terreno					8,00		
	SOMMANO ora					8,00	31,05	248,40
4 10.005.005.g	Autocarri ribaltabile da 7 m³ Pulizia zanella stradale					8,00		
	SOMMANO ora					8,00	49,08	392,64
5 E.001.040.04 0.b	Rinfianco con sabbia o sabbietta, nella adeguata granulometria esente da pietre e radici, di tubazioni, pozzi o pozzetti compreso gli oneri necessari per una corretta stabilizzazione ... orretta stabilizzazione del materiale con piastre vibranti e eventuali apporti di materiali. Misurato per il volume reso Lavorazioni su Fontana Vecchia Modesta quantità compreso il trasporto in loco					1,00		
	SOMMANO mc					1,00	60,30	60,30
6 01.005.005.a	Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello Pulizia zanella stradale Fontana Vecchia: posa di tubo, realizzazione piano per convogliamento delle acque e tutte le piccole lavorazioni correlate					8,00 4,00		
	SOMMANO ora					12,00	24,18	290,16
7 EL.050.010.0 80.c	POZZETTO IN CEMENTO O IN RESINA completo di coperchio carrabile, fornito e posto in opera completo degli oneri necessari all'alloggiamento (scassi e riprese del terreno). E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. - in cemento mm 400 x mm 400 Pozzetto su Fontana Vecchia					1,00		
	SOMMANO Cad					1,00	89,40	89,40
8 E.004.030.05 0.a	Pannelli grigliati in acciaio inox AISI 304, costituiti da longherina portante piatta e distanziale tondo (quadro ritorto), completi di bordatura perimetrale in piatto, longherine ... ldature, delle bave, etc, successiva spazzolatura- Grigliato in acciaio inox Pannelli grigliati in acciaio inox AISI 304 Griglia per pozzetto su Fontana Vecchia					25,00		
	SOMMANO kg					25,00	5,87	146,75
9 01.005.005.a	Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello Incrocio Via Piano Molino con Via Val di Nora							
	MIANI s.r.l.							
	Movimento terra - Lavori edili stradali Via Abruzzo, 39 - Tel. 085.9771207							
								1'910,45

COMMITTENTE: Comune di Cepagatti - Settore Servizio 65010 VILLANOVA DI CEPAGATTI (PE)
Partita IVA 01667430688



Numi Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							1'910,45
	Demolizione spalle in cls del canale di griglia, posa in opera di telaio in ferro della griglia, posa in opera di griglia pezzi esistenti e tutte le lavorazioni necessarie				10,000	10,00		
	SOMMANO ora					10,00	24,18	241,80
10 01.005.005.b	Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello Incrocio Via Piano Molino con Via Val di Nora Demolizione spalle in cls del canale di griglia, ricostruzione spalle in cls del canale di griglia, posa in opera di telaio in ferro della griglia, posa in opera di griglia pezzi esistenti e tutte le lavorazioni necessarie				10,000	10,00		
	SOMMANO ora					10,00	26,84	268,40
11 10.030.020.b	Sega filo diamandata per taglio in conglomerati armati Incrocio Via Piano Molino con Via Val di Nora Demolizione spalle in cls del canale di drenaggio					3,00		
	SOMMANO ora					3,00	42,00	126,00
12 10.005.032.b	Escavatore bobcat Incrocio Via Piano Molino con Via Val di Nora Demolizione spalle in cls del canale di drenaggio					2,00		
	SOMMANO ora					2,00	31,05	62,10
13 E.004.010.07 0.a	Profilati normali in ferro tondo, piatto, quadro od angolare per ringhiere, inferiate, cancellate, griglie, ecc. con eventuali intelaiature fisse o mobili con spartiti geometrici s ... dati in opera bullonati o saldati, compresa una mano di vernice antiruggine e opere murarie:- cancellate fisse semplici Telaio per griglia stradale *(par.ug.=2*35)	70,00				70,00		
	SOMMANO kg					70,00	4,41	308,70
14 E.004.030.05 0.a	Pannelli grigliati in acciaio inox AISI 304, costituiti da longherina portante piatta e distanziale tondo (quadro ritorto), completi di bordatura perimetrale in piatto, longherine ... lature, delle bave, etc, successiva spazzolatura- Grigliato in acciaio inox Pannelli grigliati in acciaio inox AISI 304 Incrocio Via Piano Molino con Via Val di Nora griglia pezzi nuovi	6,00			25,000	150,00		
	SOMMANO kg					150,00	5,87	880,50
15 R.040.010.11 0.a	Ripristino del calcestruzzo con malta tipo R4. Fornitura e posa in opera di malta fibrorinforzata con fibre naturali strutturali di PVA, moocomponente di tipo "R4" per il ripristino di strutture in calcestruzzo. Da conteggiare per metro di intervento, - Al m2 per uno spessore di 7cm. Ricostruzione spalle canale di griglia	2,00 2,00	7,50 0,30		0,150 0,150	2,25 0,09		
	SOMMANO m²					2,34	289,58	677,62
16 R.040.010.11 0.b	Ripristino del calcestruzzo con malta tipo R4. Fornitura e posa in opera di malta fibrorinforzata con fibre naturali strutturali di PVA, moocomponente di tipo "R4" per il ripristin ... re in calcestruzzo. Da conteggiare per metro di intervento, - Per ogni centimetro in più di spessore oltre i primi 7 cm. ricostruzione spalle canale di griglia	2,00 2,00	7,50 0,30	3,000 3,000	0,150 0,150	6,75 0,27		
	A RIPORTARE							4'475,57

COMMITTENTE: Comune di Cepagatti - Settore Servizio 5°



MIANI s.r.l.
 Movimento terra - Lavori edili stradali
 Via Abruzzo, 39 - Tel. 085.9771207
 65010 VILLANOVA DI CEPAGATTI (PE)
 Partita IVA 01667430688

